

8

D - D METSZET



MEGJEGYZÉS:

A légcsatorna hálózat anyaga horganyzott acéllemez. Flexibilis cső még a befúvó dobozoknál sem alkalmazható. A csőhálózat külső-belső fertőtleníthetőségét biztosítani kell, ezért nem kerül rá szigetelés.
A négyszög keresztmetszetű csatlakozások MEZ peremmel, a kör keresztmetszetűek gumigyűrűs tömítéssel szerelendők.
A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
A meglévő lámpatesteket alsó sík: +2,5 m magasra kell függeszteni, indokolt esetben minimális mértékben át kell helyezni vagy 90°-kal el kell forgatni.

Épület megnevezése, címe: **NAPSUGÁR KÖZPONTI ÓVODA** 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113.		Terv típusa: **Kiviteli terv**
Rajz megnevezése: **Főzőkonyha szellőzés korszerűsítés** **Padlástér alaprajz és metszet**	Megrendelő: **ŐRBOTTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** 2162 Őrbottyán, Fő út 99.	
Épületgépész tervező: **Vass Gábor** **20-0542**	Dátum: 2018. 04. 09.	**M 1:50** / **G-2**